

26 Okt. 2017

WERKEN LONDERZEELSEWEG: verwijderen van vezelcementbuizen

In een gedeelte tussen de de Beughemlaan en de Oudemanstraat was er te weinig ruimte voor de aanleg van nieuwe buizen en leidingen. Daarom werden eerst de oude vezelcementbuizen uit de grond gehaald. Deze leidingen zijn met de hijskraan onder vochtige toestand uit de grond gehaald, wat toegelaten is. Het is immers onmogelijk om deze buizen enkel met mankracht uit de sleuf te halen en af te voeren.

De vezelcementbuizen werden bij de afbraak en afvoer op geen enkel ogenblik bewerkt met een slijpschijf, want dat is verboden. Ook traaglopende machines, handwerktuigen zoals een handzaag (materialen die volgens de wetgeving wel gebruikt mogen worden om de buizen te bewerken) werden niet gebruikt.

Wel werden de buizen gebroken onder natte omstandigheden in de werksleuf conform de wetgeving. Er is wel geslepen in de stalen aankoppelingen van de huisaansluitingen en afsluiters. Deze dienden doorgezaagd te worden om de vezelcementbuizen op een correcte manier te kunnen verwijderen.

De buizen werden afgevoerd met een daartoe voorziene afgedekte asbestcontainer.

Na tussenkomst van de politie gisteren mochten de arbeiders de buizen tijdelijk niet meer afvoeren naar deze container. Dit gebeurde, mede door de gestelde vragen van verontruste burgers, uit voorzorg om dan tot daadwerkelijke inspectie over te gaan. Hierdoor zijn enkele buizen langer bovengronds blijven liggen dan voorzien. Nadien, toen bleek dat alles volgens de procedure verlopen was en de nodige voorzorgsmaatregelen waren getroffen, werden de werken verdergezet op dezelfde wijze. De politie heeft voorzichtig en correct gehandeld.

Vandaag donderdag worden de resterende vezelcementbuizen uit de grond gehaald.

De buizen zullen extra bevochtigd en sneller afgevoerd worden.

Het college van burgemeester en schepenen zal deze aangelegenheid nauwgezet verder opvolgen.